

Tilaaaja:

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot
toimitusjohtaja Riikka Oinonen
PL 13
77601 Suonenjoki

Hanke:

Majakatu 2, katto- ja pihakorjaukset

**MAJAKATU 2, KATTO- JA PIHAKORJAUKSET,
PALOKATKOSUUNNITELMA**

1. OSASTOIVAT RAKENTEET

Työkohteen ullakolla on olemassa palokatkot, joita korjataan. Palokattojen väliset kulkuluukut ummistetaan ja jokaiseen osastoon tehdään oma kulkuluukku vesikatolta. Ullakon osastoivien seinien palonkesto EI30, seinät toteutetaan rakennetyypin OS1 mukaan:

- kipsilevy GL 13 mm
- runko 48x79 mm
- kipsilevy GL 13 mm

Seinän yläosan/aluskatteen ja vesikatteen väliin asennetaan palovillakaistale esim. PAROC FPS 17 50mm tai vastaava, vähintään 300 mm leveä. (ks. "Ullakon osastoiva seinä")

Seinän liittymät tiivistetään paloakryyllillä, esim. Wurth Sealfire W100 CE Paloakryyli tai vastaava tyyppihyväksytty tuote. Tiivistys tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti. Ohje tämän palokatosuunnitelman liitteenä. Seinän liittymät tiivistetään kauttaaltaan seinän ala-, ylä- ja pystyjuoksuista. HUOM. saumattavat pinnat on puhdistettava pölystä ja liasta. Täytä sauman tausta tarvittaessa oikeaan saumasyvyyteen palamattomalla kivivillalla.

2. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN LÄPIVIENNIIT

Osastoivien rakenteiden läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä muut talotekniikan edellyttämät läpiviennit edellyttäen ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. Parhaiten viranomaisvelvoitteet täytetään tyyppihyväksytyjä palokattojärjestelmiä käyttäen.

Urakoitsija käyttää toiminnassaan tyyppihyväksynnän piirissä olevia tuotteita ja toteuttaa rakenneratkaisut tyyppihyväksyntäpäätöksissä olevien liitepiirustusten mukaisesti.

Rakennuttajan tai työn tilaajan tulee edellyttää tekijältä riittävää rakenteellisen paloturvallisuuden osaamista sekä oikeaoppista tuotteiden asennustapaa. Valvonnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toteutettavilla

palokatkoilla on sama palotekninen luokitus kuin lävistettävällä rakenteella. Epäkurantteja ratkaisuja (esim. pelti-villa) ei tule sallia.

3. LAADUNVARMISTUS

Urakoitsija käyttää toiminnassaan ETA hyväksytyjä ja CE merkittyjä tuotteita ja tuotejärjestelmiä. Pyydetessä urakoitsijan on toimitettava käytetyistä tuotteista seuraavat dokumentit työmaalle:

- sertifikaatit
- asennusohjeet
- tuoteohjeet
- käyttöturvallisuustiedotteet

Saku Pantsar
PH-Rakennuttajapalvelu Oy